Строительная компания Престиж Строй Контракт
Профессиональная работа. Ответственный подход

ПРЕСТИЖ СТРОЙ КОНТРАКТ

Наша организация осуществляет свою деятельность
в Москве, Московской области и в других регионах России

111033, г. Москва,
ул. Золоторожский вал, д.11, стр.9

(многоканальный)
(495) 150-06-25

www.sk-pba.ru

info@sk-pba.ru

Прайс-лист на работы по утеплению фасадов

№ п.п.	Наименование комплекса работ	Ед. изм	Стоимость материалов, руб. /ед. изм., диапазон	Стоимость работ, руб./ед. изм., диапазон	Всего, руб. /ед. изм., диапазон

Ремонт и устройство "мокрых" фасадов (фасадов с тонким защитно-декоративным слоем по утеплителю)

1	**Ремонт штукатурного фасада с дополнительным утеплением и устройством защитно-декоративного слоя** (монтаж - демонтаж строительных лесов, очистка поверхности от пыли и отслаивающейся краски, монтаж дополнительного слоя утепления, устройство армированной клеевой базы, грунтовка, нанесение декоративной штукатурки, окраска)	кв.м	1 910 - 2 250	3 165 - 3 500	5 075 - 5 750
2	**Устройство "мокрого" фасада при новом строительстве** (монтаж - демонтаж строительных лесов, грунтовка, утепление фасада минераловатным утеплителем толщиной 150 мм (клей + механическое крепление), устройство клеевой базы с армированием, грунтовка, нанесение декоративной штукатурки, окраска)	кв.м	1 875 - 2 200	2 685 - 3 000	4 560 - 5 200

Примечания:

1	*Указанный диапазон цен дан для оценки Заказчиком примерного уровня затрат на строительные работы. Точный расчет сметной стоимости работ осуществляется после получения проекта и / или выезда специалиста на объект.*
2	*Расценки включают все сопутствующие работы, вывоз мусора, транспортные расходы и т.п.*

Расценки на отдельные виды работ по утеплению фасадов

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость материалов, руб. / ед. изм., минимум	Стоимость работ, руб./ед. изм., минимум	Всего, руб. / ед. изм., минимум

"Мокрые" фасады

1	Очистка поверхности фасада вручную от отслаивающейся краски, грязи, пыли, высолов	м2	10	150	160

2	Очистка поверхностей карнизов, пилястр, откосов, декоративных элементов от старой краски, отслаивающихся слоёв шпатлёвки и штукатурки	п.м	10	150	160
3	Отбивка штукатурки со стен фасада	кв.м	0	300	300
4	Отбивка штукатурки с поверхности поверхностей карнизов, пилястр, откосов, декоративных элементов	кв.м	0	360	360
5	Ремонт штукатурного слоя фасада с расшивкой и заделкой трещин	кв.м	30	390	420
6	Штукатурка фасада отдельными местами	кв.м	300	1 050	1 350
7	Ремонт поверхностей карнизов, пилястр, декоративных элементов с устройством армированного клеевого слоя и установкой уголков ПВХ	кв.м	260	1 200	1 460
8	Грунтовка поверхностей стен	кв.м	25	90	115
9	Монтаж минераловатных плит толщиной 150 мм на клей, дюбеля	кв.м	1 240	750	1 990
10	Формирование рустов профилем ПВХ	п.м	65	450	515
11	Монтаж угловых элементов (углы здания, оконные, дверные проемы)	п.м	25	135	160
12	Устройство узлов примыканий к оконным рамам	п.м	55	150	205
13	Устройство базового клеевого слоя в 2 слоя с армированием	м2	180	750	930
14	Устройство дополнительного клеевого слоя с армированием усиленной (панцирной) сеткой	м2	130	360	490
15	Устройство деформационных швов с установкой вилатерма и герметизацией	п.м	150	270	420
16	Оштукатуривание поверхностей минеральной декоративной штукатуркой под окраску	м2	75	750	825
17	Оштукатуривание поверхностей силиконовой декоративной штукатуркой, окрашенной в массе	м2	360	750	1 110
18	Окраска стен фасада за 2 раза	кв.м	100	450	550
19	Окраска поверхностей карнизов, пилястр, откосов за 2 раза	кв.м	100	540	640
20	Облицовка поверхностей кермогранитом на клеевом растворе	кв.м	600	1 500	2 100
21	Облицовка поверхностей клинкерной плиткой на клеевом растворе	кв.м	1 100	2 400	3 500
22	Обработка поверхности гидрофобизирующим составом	кв.м	40	90	130
23	Окраска деревянных оконных переплётов с подготовкой	кв.м проема	60	750	810
24	Грунтовка и окраска стальных поверхностей за 2 раза	кв.м	110	450	560
25	Очистка и покраска стальных оконных решеток	кв.м проекции	100	480	580
26	Устройство деформационного шва между отмосткой и цоколем	п.м	150	270	420

Декоративные элементы на "мокрых" фасадах

1	Изготовление и монтаж декоративных элементов (карнизов, тяг, наличников) из ПСБ-С на клей, дюбеля	п.м	1 700	900	2 600
2	Устройство базового клеевого слоя на декоративных элементах	п.м	70	750	820
3	Шпатлёвка поверхности декоративных элементов	п.м	20	600	620
4	Грунтовка поверхностей декоративных элементов	п.м	25	90	115
5	Окраска поверхностей декоративных элементов за 2 раза	п.м	120	360	480
6	Ремонт существующих декоративных элементов (грунтовка, устройство армированного клеевого слоя, грунтовка, шпатлёвка, окраска)	п.м	220	1 650	1 870
7	Изготовление и монтаж металлокаркаса под установку декоративных элементов из стеклофибробетона	кв.м проекции	340	900	1 240
8	Изготовление и монтаж декоративных элементов из стеклофибробетона с заделкой стыков	кв.м проекции	8 000	3 600	11 600

Строительные леса, люльки, устройство пешеходных галерей

1	Монтаж - демонтаж инвентарных строительных лесов с защитной сеткой	кв.м	0	180	180
2	Аренда инвентарных строительных лесов	кв.м *мес	70	0	70
3	Навеска и передвижка строительных люлек	шт.	0	20 000	20 000
4	Аренда строительных люлек (6 м)	мес.	27 000	0	27 000
5	Монтаж - демонтаж и комплектация пешеходных галерей	п.м	2 000	3 000	5 000

Устройство тепловых контуров для работы при низких температурах

1	Монтаж - демонтаж теплового контура	1000 кв.м	0	120 000	120 000
2	Комплектация теплового контура	1000 кв.м	100 000	0	100 000
3	Эксплуатация теплового контура (расходы на обогрев)	1000 кв.м *мес	500 000	0	500 000
4	Организация 12-часовых ночных дежурств	месяц	0	150 000	150 000

Прочие работы

1	Защита окон плёнкой	кв.м	30	90	120
2	Погрузка и вывоз строительного мусора (конт. 8 м3 - 5 тн)	шт.	9 000	0	9 000
3	Погрузка и вывоз строительного мусора (конт. 20 м3 - 10 тн)	шт.	24 000	0	24 000